



**PT. SOLUSI TEKNOLOGI KONSTRUKSI**  
"All About Buildings & Structures"  
Telp. +62 823-2251-6792 Email : solusiteknologikonstruksi@gmail.com

PT Artaboga Cemerlang (Depo Solo)

Area landscape dan jalur hijau sisi barat

Pekerjaan Landscape Opsi 2.2 (tanpa kupas lahan)

QUOTATION

Q-STK-014VIII26

Tanggal 14-Sep-26

| No                                       | Item Pekerjaan                      | Spek                                      | Volume   | Sat.  | Harga satuan | Jumlah harga       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|--------------|--------------------|
| <b>A Persiapan dan Pekerjaan Tanah</b>   |                                     |                                           |          |       |              |                    |
| 1                                        | Mobilisasi alat dan persiapan       | Alat, akses dan persiapan kerja           | 1,00     | ls    | 5.000.000    | 5.000.000          |
| 2                                        | Bongkar tempat sampah titik A       | Ukuran $\pm 3 \times 3$ m                 | 1,00     | ls    | 3.500.000    | 3.500.000          |
| 3                                        | Urug dan padatkan cekungan A        | tanah/brangkal                            | 30,00    | m3    | 300.000      | 9.000.000          |
| 4                                        | Pembentukan dan perataan dasar      | Kemiringan mengikuti rencana aliran       | 1,00     | ls    | 11.000.000   | 11.000.000         |
| 5                                        | Buang Brangkal                      | bongkaran sampah dll                      | 1,00     | ls    | 5.000.000    | 5.000.000          |
| <b>Subtotal A</b>                        |                                     |                                           |          |       |              | <b>33.500.000</b>  |
| <b>B Tanah Tanam, Rumput dan Tanaman</b> |                                     |                                           |          |       |              |                    |
| 1                                        | Tanah taman baru                    | Kirim dan gelar; tebal akhir $\pm 10$ cm  | 248,00   | m3    | 285.000      | 70.680.000         |
| 2                                        | Kompos dan pengolahan media         | Pupuk dasar area rumput dan bedeng        | 2.063,00 | m2    | 12.000       | 24.756.000         |
| 3                                        | Tanam rumput gajah                  | Pengadaan rumput dan penanaman            | 1.780,00 | m2    | 48.000       | 85.440.000         |
| 4                                        | Groundcover dan semak campuran      | Kelompok variatif; termasuk barat         | 263,00   | m2    | 80.000       | 21.040.000         |
| 5                                        | Pohon buah campuran                 | Kelengkeng, jambu air, belimbing; 1,5–2 m | 10,00    | pohon | 550.000      | 5.500.000          |
| 6                                        | Perapian tanaman eksisting C–J      | Perapian ringan; bukan tebang berat       | 8,00     | titik | 350.000      | 2.800.000          |
| <b>Subtotal B</b>                        |                                     |                                           |          |       |              | <b>210.216.000</b> |
| <b>C Jalan setapak dan Bangku</b>        |                                     |                                           |          |       |              |                    |
| 1                                        | Jalur dan pelataran paving 6cm k150 | Pedestrian, lapisan dasar dan pasang      | 370,00   | m2    | 170.000      | 62.900.000         |
| 2                                        | Kanstin / pembatas jalur            | Beton sederhana, terpasang                | 320,00   | m     | 55.000       | 17.600.000         |
| 3                                        | Bangku taman tambahan               | Beton dan dudukan kayu                    | 3,00     | unit  | 2.000.000    | 6.000.000          |
| <b>Subtotal C</b>                        |                                     |                                           |          |       |              | <b>86.500.000</b>  |
| <b>D Pekerjaan Lighting Taman</b>        |                                     |                                           |          |       |              |                    |
| 1                                        | Lampu bollard taman                 | Warm white; dudukan dan pasang            | 12,00    | titik | 680.000      | 8.160.000          |
| 2                                        | Uplight pohon                       | Outdoor; pengadaan dan pasang             | 4,00     | titik | 375.000      | 1.500.000          |

|                                     |                                        |                                       |           |       |           |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-----------|--------------------|
| 3                                   | Kabel outdoor dan conduit (NYY2x2.5mm) | Termasuk galian dan pemasangan        | 200,00    | m     | 48.000    | 9.600.000          |
| 4                                   | Panel kecil dan proteksi               | Proteksi arus bocor, timer, grounding | 1,00      | ls    | 2.500.000 | 2.500.000          |
| 5                                   | Sambungan dan pengujian listrik        | Kedap air; koneksi sumber eksisting   | 1,00      | ls    | 1.800.000 | 1.800.000          |
| <b>Subtotal D</b>                   |                                        |                                       |           |       |           | <b>23.560.000</b>  |
|                                     |                                        |                                       |           |       |           |                    |
| <b>E</b>                            | <b>Pekerjaan Sprinkler Manual</b>      |                                       |           |       |           |                    |
| 1                                   | Pipa distribusi air                    | Fitting, galian dan pemasangan        | 300,00    | m     | 42.000    | 12.600.000         |
| 2                                   | Kran pembagian zona                    | Manual; termasuk kotak pelindung      | 4,00      | zona  | 500.000   | 2.000.000          |
| 3                                   | Keran sambungan selang                 | Titik pengambilan air taman           | 4,00      | titik | 250.000   | 1.000.000          |
| 4                                   | Sprinkler semi permanen                | Dudukan dan konektor; bisa dipindah   | 16,00     | set   | 250.000   | 4.000.000          |
| 5                                   | Selang, koneksi dan pengujian          | Sumber eksisting; flushing jaringan   | 1,00      | ls    | 1.500.000 | 1.500.000          |
| <b>Subtotal E</b>                   |                                        |                                       |           |       |           | <b>21.100.000</b>  |
|                                     |                                        |                                       |           |       |           |                    |
| <b>F</b>                            | <b>Penyelesaian dan Perawatan Awal</b> |                                       |           |       |           |                    |
| 1                                   | Perawatan awal                         | 30 hari                               | 4,00      | visit | 1.000.000 | 4.000.000          |
| 2                                   | Pembersihan akhir dan akses utilitas   | Hydrant, IPAL dan saluran tetap bebas | 1,00      | ls    | 3.000.000 | 3.000.000          |
| <b>Subtotal F</b>                   |                                        |                                       |           |       |           | <b>7.000.000</b>   |
|                                     |                                        |                                       |           |       |           |                    |
| <b>JUMLAH PEKERJAAN</b>             |                                        |                                       |           |       |           | <b>381.876.000</b> |
| <b>overhead</b>                     |                                        |                                       | <b>8%</b> |       |           | <b>30.550.080</b>  |
| <b>TOTAL ANGGARAN (BELUM PAJAK)</b> |                                        |                                       |           |       |           | <b>412.426.080</b> |
| <b>DIBULATKAN</b>                   |                                        |                                       |           |       |           | <b>412.000.000</b> |

Menyetujui,

( )

Mengetahui,

( Agung Indra Atmadja )