



PT Artaboga Cemerlang (Depo Solo)			QUOTATION			
Area landscape dan jalur hijau sisi barat			Q-STK-014VIII26			
Pekerjaan Landscape Opsi 2.4 (tanpa kupas lahan)			Tanggal		22-Sep-26	
No	Item Pekerjaan	Spek	Volume	Sat.	Harga satuan	Jumlah harga
A	Persiapan dan Pekerjaan Tanah					
1	Mobilisasi alat dan persiapan	Alat, akses dan persiapan kerja	1.00	ls	5,000,000	5,000,000
2	Bongkar tempat sampah titik A	Ukuran ±3 x 3 m	1.00	ls	3,500,000	3,500,000
3	Urug dan padatkan cekungan A	tanah/brangkal	30.00	m3	300,000	9,000,000
4	Pembentukan dan perataan dasar	Kemiringan mengikuti rencana aliran	1.00	ls	11,000,000	11,000,000
5	Buang Brangkal	bongkaran sampah dll	1.00	ls	5,000,000	5,000,000
Subtotal A						33,500,000
B	Tanah Tanam, Rumput dan Tanaman					
1	Tanah taman baru	Kirim dan gelar; tebal akhir ±10 cm	248.00	m3	285,000	70,680,000
2	Kompos dan pengolahan media	Pupuk dasar area rumput dan bedeng	2,063.00	m2	12,000	24,756,000
3	Tanam rumput gajah	Pengadaan rumput dan penanaman	1,780.00	m2	48,000	85,440,000
4	Groundcover dan semak campuran	Kelompok variatif; termasuk barat	263.00	m2	80,000	21,040,000
5	Pohon Tabebuia Pink	± tinggi 2m	8.00	pohon	750,000	6,000,000
6	Pohon buah campuran	Kelengkeng, jambu air, belimbing; 1,5–2 m	4.00	pohon	550,000	2,200,000
7	Perapian tanaman eksisting C–J	Perapian ringan; bukan tebang berat	8.00	titik	350,000	2,800,000
Subtotal B						212,916,000
C	Jalan setapak dan Bangku					
1	Jalur dan pelataran paving 6cm k150	Pedestrian, lapisan dasar dan pasang	370.00	m2	170,000	62,900,000
2	Kanstin / pembatas jalur	Beton sederhana, terpasang	320.00	m	55,000	17,600,000
3	Bangku taman tambahan	Beton dan dudukan kayu	3.00	unit	2,000,000	6,000,000
Subtotal C						86,500,000
D	Pekerjaan Lighting Taman					
1	Lampu bollard taman	Warm white; dudukan dan pasang	12.00	titik	680,000	8,160,000
2	Uplight pohon	Outdoor; pengadaan dan pasang	4.00	titik	375,000	1,500,000
3	Kabel outdoor dan conduit (NYY2x2.5mm)	Termasuk galian dan pemasangan	200.00	m	48,000	9,600,000
4	Panel kecil dan proteksi	Proteksi arus bocor, timer, grounding	1.00	ls	2,500,000	2,500,000
5	Sambungan dan pengujian listrik	Kedap air; koneksi sumber eksisting	1.00	ls	1,800,000	1,800,000
Subtotal D						23,560,000

E	Pekerjaan Sprinkler Manual					
1	Pipa distribusi air	Fitting, galian dan pemasangan	300.00	m	42,000	12,600,000
2	Kran pembagian zona	Manual; termasuk kotak pelindung	4.00	zona	500,000	2,000,000
3	Keran sambungan selang	Titik pengambilan air taman	4.00	titik	250,000	1,000,000
4	Sprinkler semi permanen	Dudukan dan konektor; bisa dipindah	16.00	set	250,000	4,000,000
5	Selang, koneksi dan pengujian	Sumber eksisting; flushing jaringan	1.00	ls	1,500,000	1,500,000
	Subtotal E					21,100,000
F	Penyelesaian dan Perawatan Awal					
1	Perawatan awal	30 hari	4.00	visit	1,000,000	4,000,000
2	Pembersihan akhir dan akses utilitas	Hydrant, IPAL dan saluran tetap bebas	1.00	ls	3,000,000	3,000,000
	Subtotal F					7,000,000
	JUMLAH PEKERJAAN					384,576,000
	overhead		8%			30,766,080
	TOTAL ANGGARAN (BELUM PAJAK)					415,342,080
	DIBULATKAN					415,000,000
	Disc					3,000,000
	Grand Total					412,000,000
	Menyetujui,			Mengetahui,		
	()			(Agung Indra Atmadja)		